BRANDWEER	MILIEUDIENST	VERZEKERAAR	AANSPRAKELIJKE	POLITIE	ASBESTDESKUNDIGE	SANEERDER
DAG 0						
▶ Verwittigen **officier van dienst** ▶ Verwittigen milieudienst ▶ Verwittigen Adviseur Gevaarlijke stoffen ▶ Procedure asbestbranden opstarten ▶ Opvolgen weersomstandigheden, pluimverplaatsing en neerdaling bluswater ▶ Brand indelen in categorie: I / II / III ▶ Oprichten operationele commandopost (CP - OPS) ▶ Verwittigen politie voor ordehandhaving ▶ Afzetten interventieplaats ▶ Terrein brandveilig verklaren ▶ Bepalen verspreidingsgebied ▶ Afzetten verspreidingsgebied en verdere emissie voorkomen ▶ Inlichten lokale beheerder van het rioleringsnetwerk	▶ Coördinatie met alle betrokkenen ▶ Contact opnemen met de aansprakelijke/saneringsplichtige ▶ Eerste communicatie tijdens de brand ▶ Oprichten coördinatiecomité gemeente ▶ Tweede communicatie na brandveiligverklaring		▶ Contact opnemen met verzekeraar	▶ Houd publiek op afstand, handhaaf de openbare orde en tref verkeersmaatregelen ▶ Afzetten verspreidingsgebied en verdere emissie voorkomen		
DAG 1-3	**ONDERZOEK EN SANERING OPENBAAR DOMEIN EN PRIMORDIALE ZONES, ONDERZOEKSFASE 1**					
▶ Overdracht informatie aan asbestdeskundige ▶ Overdracht leiding aan milieudienst/gemeente ▶ Bevochtigen of afdekken brandpuin	▶ **Vaststellingen PV** ▶ **Aanstellen asbestdeskundige onder bestuursdwang** ▶ Overdracht informatie aan asbestdeskundige ▶ **Aanstellen saneerder (openbare domein en primordiale zones) onder bestuursdwang** ▶ **Besluit burgemeester of bestuurlijke maatregelen regularisatie en opstarten onderzoeksfase 2,... en saneringsfase 1,...** ▶ Eventueel tussentijdse communicatie ifv de onderzoeksresultaten of ifv gefaseerde vrijgave terreinen	▶ Aanstellen verzekeringsexpert ▶ Begeleiden aansprakelijke in aanstellen asbestdeskundige en saneerder	▶ Aanstellen asbestdeskundige voor onderzoeksfase 2,... ▶ Aanstellen saneerder voor saneringsfase 1,...	▶ Houd publiek op afstand, handhaaf de openbare orde en tref verkeersmaatregelen ▶ Afzetten interventieplaats ▶ Afzetten verspreidingsgebied en verdere emissie voorkomen	▶ Informatie ontvangen van brandweer en milieudienst ▶ Definitief vaststellen of asbest is vrijgekomen (staalname) ▶ Uitvoeren luchtmetingen emissie brandpuin ▶ Opdelen asbestverdachte zones ifv prioriteit voor onderzoek en sanering ▶ Begeleiding cleaning openbaar domein en primordiale zones ▶ Onderzoeksfase 1 ▶ Begeleiding saneringsfase 1 (indien in opdracht van aansprakelijke/verzekeraar) ▶ Overleg milieudienst over al dan niet vrijgave terreinen	▶ Cleaning openbaar domein en primordiale zones ▶ Saneringsfase 1 (indien in opdracht van aansprakelijke/verzekeraar)
DAG 4-7	**SANERINGSFASE 1, ONDERZOEKSFASE 2**					
▶ Bevochtigen of afdekken brandpuin	▶ **Vaststellingen PV - bestuursdwang bij niet uitvoeren opgelegde maatregelen voor onderzoeksfase 2,... en saneringsfase 1,...** ▶ Eventueel tussentijdse communicatie ifv de onderzoeksresultaten of ifv gefaseeerde vrijgave terreinen				▶ Begeleiding saneringsfase 1 ▶ Onderzoeksfase 2 ▶ Overleg milieudienst over al dan niet vrijgave terreinen	▶ Saneringsfase 1
DAG 8-14	**SANERINGSFASE 2, ONDERZOEKSFASE 3**					
	▶ **PV - bestuursdwang indien niet tijdens dag 4-7** ▶ Eventueel tussentijdse communicatie ifv de onderzoeksresultaten of ifv gefaseeerde vrijgave terreinen				▶ Begeleiding saneringsfase 2 ▶ Onderzoeksfase 3 ▶ Overleg milieudienst over al dan niet vrijgave terreinen	▶ Saneringsfase 2
DAG 15-28	**NAZORGFASE**					
	▶ Eventueel tussentijdse communicatie ifv de onderzoeksresultaten of ifv gefaseeerde vrijgave terreinen ▶ **Opstart terugvorderingsprocedure kosten asbestdeskundige + saneerder** ▶ Eindcommunicatie onderzoeksresultaten en vrijgave terrein		▶ Indienen gevorderde kosten bij verzekeringsmaatschappij		▶ Begeleiding saneringsfase 3 ▶ Onderzoeksfase 4 ▶ Overleg milieudienst over al dan niet vrijgave terreinen ▶ Rapportage (bodem + afval)	▶ Saneringsfase 3 ▶ Overmaken acceptatiebewijzen afvalverwerking, weegbonnen, ... aan asbestdeskundige en milieudienst